



# ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ К ЗАСТРОЙКЕ СТЕНДОВ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИПР 2024»

Наименование:

Конференция ЦИПР 2024

Даты проведения:

21 – 24 Мая 2024 г.

Адрес:

Россия, Нижегородская область, Нижний  
Новгород, Совнаркомовская улица, 13  
Нижегородская Ярмарка

## Основные контактные данные

№	Должность	ФИО	№ Телефона
1	Руководитель стройконтроля		
2	Технический директор		
3	Главный инженер	Постоев Юрий Алексеевич	+79165525750
4	Специалист по мультимедийному оборудованию	Помакин Александр Владимирович	+79269759798
5	Системный администратор		
6	Главный энергетик		
7	Служба безопасности		

### ВНИМАНИЕ!

Для проведения работ с 22:00 до 08:00 необходимо до 16:00 текущего дня подать заявку в Техническую дирекцию с указанием объекта и контактов ответственного за монтаж в ночную смену.

Ввоз/вывоз оборудования, материалов, грузов и т.д. осуществляется только в период с 08:00 до 20:00

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ содержит общие требования, предъявляемые к порядку производства работ по монтажу (строительству) и демонтажу выставочных стендов, оборудования, предоставления услуг, осуществляемых участниками (далее - Экспонентами) и (или) сторонними застройщиками (далее – Застройщиками) на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (далее – Мероприятие).

1.2. Площадь застройки определяется договором, заключаемым между Экспонентом и Организатором Мероприятия – Общество с ограниченной ответственностью «ОМГ» (далее – Организатор).

1.3. Аккредитация Экспонентов (Застройщиков), их допуск на территорию застройки проводится в соответствии с договором, заключенным между Организатором и Экспонентом.

1.4. Стоимость аккредитации определяется тарифами Организатора.

1.5. Под выставочным стендом стандартной конструкции понимается: стенд, построенный из стандартного оборудования: SYMA, OKTANORM, MAXIMA, CONSTA, BEMATRIX и т.п.

1.6. Под выставочным стендом нестандартной конструкции понимается: стенд, построенный из нестандартного оборудования. Строительство выставочных стендов

нестандартной конструкции производится только из оборудования Экспонента, по индивидуальному проекту с предварительным предоставлением визуализации Организатору.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙКЕ

2.1. Организации, предприниматели без образования юридического лица, а также физические лица, производящие сборку и монтаж выставочных конструкций и оборудования, выполняющие художественно-оформительские работы на арендуемых выставочных площадях являются застройщиками выставочных площадей (далее – Застройщик)

2.2. Допуск на выставочные площади Застройщика производится в сроки, предусмотренные договором между Организатором и Экспонентом, после прохождения аккредитации - контроля представленной ими проектно-технической документации стендов (застройки выставочных залов) на соответствие правилам и требованиям, действующим на территории проведения Конференции, законодательным актам Российской Федерации.

2.3. Застройщики, не прошедшие аккредитацию, на выставочные площади не допускаются.

2.4. Перечень документов, необходимых для прохождения аккредитации определяет Положение об аккредитации Организатора, разработанное на основе нормативных документов Российской Федерации, а также требований и правил Конференции.

2.5. Если работы на выставочном стенде выполняются несколькими Застройщиками, то Экспонент обязан получить аккредитацию за всех привлеченных к работе контрагентов в режиме «одного окна» с представителем Организатора.

2.6. Все выставочные стенды устанавливаются в границах отведенной для Экспонента выставочной площади.

2.7. Стандартная высота типовых стендовых конструкций 2,50 м. На любое превышение обозначенной высоты, в том числе при строительстве двухэтажного стенда, Экспонент обязан предоставить Организатору официальную техническую документацию (просчет жесткости конструкции), свидетельствующую о безопасности выставочного стенда и используемого оборудования в соответствии с требованиями стандартов безопасности, установленные ГОСТами. Максимальная разрешенная высота стендов, включая дополнительные конструкции, составляет 6,5 метра (если это позволяют возможности павильонов).

2.8. При проведении монтажных работ на высоте от 1,8 метров и более от уровня пола должны выполняться требования безопасности, изложенные в «Правилах по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 №782Н. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации и

иметь при себе удостоверение, подтверждающее право производства работ на высоте.

2.9. Ответственность за соблюдение техники безопасности при монтаже, эксплуатации и демонтаже стенда несет Экспонент. На время проведения монтажных работ Экспонент или привлеченный для этих целей Застройщик обеспечивает своих сотрудников надлежащей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (каска, очки, перчатки и т.д. в соответствии с требованиями правил) и несёт ответственность за использование их своим персоналом. В период проведения Мероприятия ответственность за соблюдение техники безопасности при эксплуатации стенда несет Экспонент.

2.10. Экспонент заблаговременно:

- предоставляется полный список ввозимых конструкций и оборудования в 2 экз., заверенный ответственным лицом Экспонента и уполномоченным лицом Организатора;
- все конструкции и оборудование должны быть маркированы Застройщиками стойкой краской или другими способами.

2.11. Размещение на стендах стандартной застройки, выполненных Организатором, дополнительного освещения или мобильных стендов, в том числе и имеющих собственные электрические цепи, допускается только по согласованию с Организатором. Монтаж элементов нестандартных конструкций, стендов и интерьерного оформления не являющихся экспонатами внутри стандартных модульных конструкций (самостоятельная достройка стандартного стенда Экспонентом или привлеченным для этой цели Застройщиком) возможна только по согласованию с Организатором при прохождении контроля проектно-технической документации предполагаемых работ (аккредитации).

2.12. При проектировании и строительстве двухэтажных стендов, а также силовых конструкций подвесов Экспоненты или привлекаемый для этих целей Застройщик обязаны выполнять требования законодательства и условия договора заключенного с Организатором.

2.13. Электротехнические работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.14. В пожарном проходе за стендами (сооружениями) категорически запрещается хранить вспомогательное оборудование, тару, строительные конструкции, одежду и др. Категорически запрещается застройка запасных выходов, мест нахождения электрощитов и пожарных кранов.

Организатор оставляет за собой право обеспечить прямой доступ к средствам пожарной безопасности и электрощитам со стендов.

2.15. При строительстве стендов и других сооружений категорически запрещается сверление (иная деформация) пола и стен. В случае несанкционированной деформации с Экспонента взимается за восстановительные работы поврежденных поверхностей и штрафные санкции за нарушение правил площадки с последующим отзывом аккредитации Застройщика и внесении в перечень не добросовестных Застройщиков.

2.16. Если при проведении монтажных или демонтажных работ существует риск повреждения пола строительными и крупногабаритными конструкциями, тарой или

вспомогательным оборудованием место проведения работ закрывается защитным фанерным покрытием. Подвоз и вывоз оборудования и материалов также осуществляется по специально оборудованным защитным покрытием проездам. Монтаж защитного покрытия выполняют представители Организатора в соответствии с действующими тарифами.

2.17. Строительство нестандартных стендов должно производиться из элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях застройщика. Запрещается использовать при изготовлении конструкций стенда материалы типа ГКП, ГКЛ, гипрок и т.п. В выставочных залах разрешается производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов (используемые материалы должны иметь сертификаты безопасности и соответствия, материалы, краски не должны иметь запаха) с предварительным укрытием полов защитной пленкой. Категорически запрещается использование стационарных циркулярных пил, плоскошлифовальных машин, не оборудованных пылеотсосом, открытого огня, проведение сварочных работ.

Использование силикатного стекла запрещено.

2.18. Не менее чем за 30 календарных дней до начала общего периода проведения монтажа техническая документация о легких конструкциях, подвешиваемых к потолочным фермам выставочных залов, должна быть согласована с Организатором в рамках общей аккредитации. Для согласования предоставляются следующие документы:

2.18.1. Проект стенда;

2.18.2. Информационное письмо с указанием веса конструкции, количества точек подвеса, расчетной нагрузки на каждую точку, сведений об ответственных лицах за проектирование, монтаж и технику безопасности при монтаже подвешиваемой конструкции;

2.19. Для фиксации напольных покрытий допускается применение исключительно малярного скотча или специальных лент с клейким слоем, не оставляющих следов после удаления.

2.20. Работы по монтажу и демонтажу стендов осуществляются в установленное рабочее время с 08.00 до 20.00, если иное не предусмотрено договором. В последний день монтажа Мероприятия – с 8.00 до 18.00. Работы в неустановленное время допускаются только с разрешения Организатора и за дополнительную плату.

2.21. Продление периода строительно-монтажных работ оформляется в установленном порядке по согласованию с ответственным за застройку, назначенного Экспонентом, до 16.00 дня сверхурочного использования выставочных площадей.

2.22. Заезд автотранспорта в выставочные залы для проведения погрузо-разгрузочных и иных работ силами застройщиков и экспонентов категорически запрещен, за несанкционированный заезд внутрь павильонов на Организатора/Застройщика накладываются штрафные санкции.

2.23. Складирование строительных материалов, экспонатов и конструкций в период монтажа (демонтажа) допускается только в пределах выставочной площади, переданной под застройку. Не допускается загромождение проходов между стендами.

2.24. Окончание строительно-монтажных и художественно-оформительских работ не позднее 18:00 накануне дня начала мероприятия, если иное не указано в Договоре с Организатором мероприятия. Нарушение времени окончания монтажных работ влечет штрафные санкции.

2.25. В общий период проведения Мероприятия контроль за соблюдением действующих норм и правил при монтаже и демонтаже как самого стенда, так и его оформления, за выполнением требований при проведении работ, предусмотренных законодательством, а также соблюдением техники безопасности производит Экспонент Мероприятия.

2.26. После окончания демонтажа Экспонент или привлеченный для этих целей Застройщик получает от представителя Организатора разрешение на выезд после того, как очистит арендуемую площадь и передаст площадь представителю технической службы Организатора на предмет допущенных повреждений. Запрещается утилизация элементов разобранных конструкций и упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, ДВП, оргалит, фанера и пр.) в мусорные контейнеры для бытовых отходов, принадлежащие Организатору Мероприятия. Экспонент или привлеченный для этих целей Застройщик может заказать эти услуги у Организатора на условиях, изложенных в разделе 4 настоящего Положения.

2.27. Если застройщик не успел закончить демонтаж в установленный срок, Организатор самостоятельно освобождает выставочную площадь от используемого на Мероприятии имущества, включая экспонаты, за счет Экспонента. При этом Организатор не несет ответственности за возможные повреждения при перевозке. И взыскивает с Экспонента (Застройщика) расходы за пользование выставочной площадью со дня окончания срока общего демонтажа Мероприятия по день её освобождения.

### 3. ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Погрузо-разгрузочные и такелажные работы на Мероприятии в период монтажа (демонтажа) осуществляется в соответствии с установленным графиком заезда.

3.2. Заказ на погрузочно-разгрузочные работы направляется в техническую службу Организатора не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала монтажа по Форме №6 (см. Положение об аккредитации застройщиков экспозиций и поставщиков услуг на Мероприятии). При отсутствии заказа погрузочно-разгрузочные работы проводятся в порядке очередности. Стоимость въезда на Территорию мероприятия собственной грузоподъемной техники Экспонента (Застройщика) осуществляется за отдельную плату по тарифам Организатора.

3.3. Въезд в зону погрузки-выгрузки автотранспорта Экспонентов (Застройщиков), прошедших аккредитацию и получивших разрешение Организатора на самостоятельное проведение погрузо-разгрузочных работ, осуществляется строго согласно спискам, переданным службе безопасности, согласно Положению об аккредитации застройщиков и поставщиков услуг на Конференции «ЦИПР» и Правилам заезда и выезда участников.

3.4. Очередность размещения/вывоза крупногабаритных экспонатов определяется Организатором в соответствии с графиком их завоза/вывоза и последовательности

застройки стендов на выставочных площадях с учетом обеспечения возможности перемещения грузов.

3.5. График заезда/выезда Экспонентов (Застройщиков) составляется технической службой Организатора. Экспонент (Застройщик) направляет график заезда/выезда на Мероприятие Застройщиков и Экспонентов не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала монтажа.

3.6. Сведения об особенностях погрузки/выгрузки крупногабаритных и большегрузных экспонатов и их доставки от транспортного средства до места размещения, необходимости использования специальной оснастки Экспонент (Застройщик) стенда направляет в Организатору не менее, чем за 30 календарных дней до начала общего периода проведения Мероприятия. Во время погрузо-разгрузочных работ Экспонент (Застройщик) предоставляет необходимые технические устройства, изготовленные с учетом действующих нормативных требований (специальные грузозахватные приспособления).

3.7. Вывоз оборудования Экспонента (Застройщика) в последний день работы Мероприятия допускается в исключительных случаях по согласованию с Организатором.

3.8. Для транспортировки грузов в выставочных залах Экспоненту (Застройщику) разрешается использовать собственные ручные тележки, оснащенные колесами с покрытием из полиуретана или белого каучука. Ввоз тележек в выставочный зал разрешен только через монтажные ворота. Ввоз тележек в другие помещения без разрешения Организатора запрещен.

3.9. Демонтаж, сборка стендов и выезд грузов с территории возможен строго после официального окончания работы мероприятия, после выхода всех гостей Мероприятия. За досрочное начало демонтажа, окончания работы стендов, на Экспонента (Застройщика) накладываются штрафные санкции.

## 4. УБОРКА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

4.1. В период монтажа и демонтажа уборка выставочных площадей (удаление из зоны проведения работ строительных отходов, упаковки, мелкого мусора и пр.) производится Экспонентом или привлеченным для этих целей Застройщиком, осуществляющим монтаж-демонтаж стендов. Экспонент или привлеченный Застройщик может заказать эти услуги у Организатора по существующим тарифам, за отдельную оплату.

Для вывоза крупногабаритного мусора (мусора, который не помещается в мусорные мешки) Экспонент заранее заказывает в технической службе Организатора специальные контейнеры. Оказание услуг - платное.

4.2. Окончательная уборка общих выставочных площадей и проходов между стендами начинается накануне первого дня мероприятия, с 18:00, после окончания монтажных работ, если иное не указано в Договоре. После проведения окончательной уборки запрещается проводить работы, связанные с образованием пыли, и выставлять мусор в проходы. Если застройка и монтаж стендов не завершены ко времени, предусмотренному правилами

площадки и договором, Экспонент или привлеченный для этих целей Застройщик самостоятельно убирают мусор со стенда и прилегающей территории проходов между стендами. В случае необходимости, такая уборка может быть заказана у Организатора. Стоимость работ рассчитывается по Тарифам услуг со 100% надбавкой.

4.3. В период проведения Мероприятия в конце каждого рабочего дня мусор со стендов выставляется в проходы в корзинах, имеющихся на стендах.

4.4. Привлечение Экспонентом или привлеченным для этих целей Застройщиком услуг клининговых компаний производится по согласованию с Организатором. Необходимые услуги для этих компаний оплачивает Экспонент и/или Застройщик по дополнительному соглашению к договору.

## 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Экспоненты (Застройщики) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, действующие на территории места проведения Мероприятия, положения Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», правил охраны труда при эксплуатации электроустановок и несут ответственность за их нарушение в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Экспоненты (Застройщики) несут ответственность перед Организатором за несоблюдение правил техники безопасности, а также за сохранность предоставленного в аренду и находящегося на арендованных площадях стационарного и выставочного оборудования в период монтажа, работы и демонтажа. В случае порчи или утери выставочного оборудования Участник возмещает нанесенный ущерб в полном размере.

5.3. Экспоненты (Застройщики) в целях предотвращения нарушений правил техники безопасности, а также пожарной безопасности и правил охраны труда при эксплуатации электроустановок на выставках и при проведении монтажных и демонтажных работ обязаны:

- выполнять требования Организатора, вытекающие из действующих правил;
- обеспечить противопожарную защиту экспонатов и другого имущества на стенде.

5.4. Экспозиция стенда должна быть размещена таким образом, чтобы ширина проходов ко всем пожарным кранам и электрощитам составляла не менее одного метра.

5.5. Организатор оставляет за собой право обеспечить прямой доступ к средствам пожарной безопасности и электрощитам со стендов Экспонентов.

5.6. Материалы, применяемые при строительстве и оборудовании выставочных стендов, должны иметь сертификаты соответствия, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

5.7. Ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок на стенде и обеспечения мер защиты от поражения электрическим током от точки присоединения



электрооборудования в сторону Экспонента несет Экспонент.

5.8. Несоблюдение правил пожарной и иной безопасности влечет за собой приостановку работ Экспонента (Застройщика) до устранения обнаруженных недостатков. Ответственность за устранение недостатков и возможный срыв сроков мероприятия несет Экспонент, к нарушителям применяются штрафные санкции.

5.9. Строго запрещается курение в выставочных павильонах и на экспозициях, к нарушителям применяются штрафные санкции.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ

6.1. Экспонент (Застройщик) может добровольно застраховать свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц на весь период монтажно-демонтажных работ и работы Мероприятия и представить страховой полис при прохождении аккредитации.

6.2. В случае причинения вреда имуществу и (или) жизни и здоровью третьих лиц в результате деятельности Экспонента, его застройщика, агента или привлеченным им лиц, в том числе при монтаже и демонтаже, а также в результате эксплуатации стендовых конструкций, обязанность по возмещению ущерба в полном объеме возлагается на Экспонента в соответствии со статьями 1064 и 1079 ГК РФ.

6.3. В случае необходимости Экспонент (Застройщик) может заказать услуги по охране своего стенда за отдельную плату.

## 7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ/ ПРОВЕДЕНИИ/ДЕМОНТАЖЕ СТЕНДОВ

7.1. Организатор предоставляет для проведения площади для застройки в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности с учетом строительных норм и правил. До начала работ по монтажу Стенда Экспонент (Застройщик) предоставляют ответственному лицу Организатора планировку стенда.

7.2. Экспоненты (Застройщики) стендов обязаны соблюдать установленные в Российской Федерации требования пожарной безопасности.

7.3. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мер на застраиваемых площадях несут Экспонент (Застройщик) в лице руководителя организации или назначенное его приказом ответственное должностное лицо.

Экспонент (Застройщик) обязаны предоставить Организатору копию приказа по своей организации о назначении должностного лица ответственного за пожарную безопасность и

аналогичный приказ по его подрядным организациям.

Если копия приказа не предоставлена Организатору, ответственным за пожарную безопасность является руководитель Экспонента (Застройщика).

7.4. До начала работ Экспонент (Застройщик) представляют Организатору сведения о всех радиоактивных, пожаро- и взрывоопасных материалах и оборудовании для принятия надлежащих согласованных мер безопасности. Ввоз вышеуказанных материалов и оборудования на территорию выставочного комплекса без разрешения Организатора не допускается.

7.5. При декорировании помещений должны применяться несгораемые и экологически безопасные материалы. Все сгораемые материалы должны быть обработаны огнезащитным составом. Для согласования с ответственным лицом Организатора необходимо представить сертификаты пожарной и экологической безопасности на все материалы и оборудование.

7.6. На путях эвакуации и движения участников Мероприятия запрещается устраивать пороги и устанавливать турникеты. Ширина прохода для участников Мероприятия должна быть не менее 3 метров с обеспечением кольцевого движения. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей.

7.7. Применение электрических приборов для приготовления чая, кофе, питания допускается только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей по согласованию с ответственным лицом Организатора, применение газовых приборов категорически запрещено.

7.8. В период проведения Мероприятия запрещено применение открытого огня (факелы, свечи и т.п.), электродуговых прожекторов, фейерверков, всех видов огневых эффектов.

7.9. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, разрешается применять кабели с несгораемой наружной оболочкой. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, защищенные от механических повреждений, а при электромонтажных работах – только сертифицированная продукция (распаечные коробки, розетки и пр.).

7.10. Для освещения залов должны использоваться электросветильники применительно к пожароопасным помещениям класса П II. Применение в светильниках рассеивателей из оргстекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов запрещено.

7.11. Ковровые покрытия, транспаранты, брус, ткань и драпировки и баннеры должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов или иметь специальные пропитки. Материалы должны иметь сертификат о пожарном соответствии.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ «ОСНОВНЫХ

## ТРЕБОВАНИЙ К ЗАСТРОЙКЕ СТЕНДОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИПР»

8.1 Невыполнение Основных требований к застройке стендов на Мероприятии и других регламентирующих проведение Мероприятия актов рассматривается как существенное нарушение условий договора о застройке стенда и влечет применение Организатором санкций.

8.2. Нарушение Основных требований к застройке стендов на Мероприятии влечет за собой наложение на нарушителя штрафа в размере 25 000 рублей за каждый выявленный случай нарушения.

Наложение штрафа не исключает выполнение требования Организатора о прекращении работ до устранения выявленных нарушений, а также обязанности нарушителя возместить вред, причиненный Организатору вследствие выявленного нарушения.

Кроме того, в случае выявления нарушения аккредитация Застройщика может быть приостановлена до устранения выявленных нарушений, а в случае выявления нарушений в количестве 3 и более раз – лишение аккредитации.

В случае, если в результате нарушения Основных требований к застройке стендов Мероприятии выявлены факты, содержащие признаки уголовного преступления, Организатор оставляет за собой право передать материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы.

8.3. Возобновление работ, приостановленных на основании выявленных нарушений, допускается при условии устранения выявленных нарушений и уплаты наложенного штрафа.

8.4. Принятие мер к нарушителям «ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАСТРОЙКЕ СТЕНДОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИПР» производится на основании акта, составленного уполномоченными представителями Организатора.

## 9. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Электротехнические работы выполняются согласно требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ в редакции 2003 г. и Инструкции о мерах пожарной безопасности при монтаже (демонтаже) экспозиций и проведении выставок и мероприятий в павильонах и на открытых площадках Мероприятия.

9.2. Персонал Застройщика, монтирующий электрооборудование, должен отвечать требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу и иметь группу по электробезопасности не ниже третьей с допуском к работе в электроустановках с напряжением до 1000В. Лицо, ответственное за электрохозяйство (за монтаж электрооборудования), должно иметь группу допуска не ниже четвертой.

9.3 Для каждого стенда или зоны мероприятия должны быть составлены электрические схемы с указанием сечения вводного кабеля и отходящих от щитка линий, полного перечня электросилового оборудования и освещения, а также напряжения и мощности подключаемых нагрузок.

9.4. Каждый стенд должен быть оборудован электрощитом с УЗО, с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты, отдельно для осветительной сети, а также для оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать электропитание (холодильники, факсы и т.п.), максимально равномерно распределенным между фазами и приложенной к нему схемой подключаемых нагрузок. В случае, когда электрооборудование Экспонента требовательно к качеству электроэнергии обязательно использование стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, сетевых фильтров.

9.5. Выключатели освещения и другого электрооборудования стенда должны находиться вне закрываемых помещений. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход.

9.6. В электрощите стенда должны быть изолированные друг от друга (без перемычек) нулевая и заземляющая шины. Нулевая шина должна быть изолирована от корпуса. Металлические конструкции выставочных стендов должны быть заземлены видимым заземлением от корпуса электрощита. Линии однофазной электропроводки должны быть выполнены трехпроводными кабелями с медными жилами.

9.7. Запрещается проводить электромонтажные работы с помощью скруток и клеммников (незакрытые соединения). Все соединения электропроводов должны быть выполнены на электроразъемах (коннекторах).

9.8. Электроосветительные приборы, закрепленные на конструкции стенда и элементах подвеса, должны иметь страховочное крепление металлическими хомутами (тросами).

9.9. В период проведения монтажных и демонтажных работ Застройщик использует розетки, имеющиеся в выставочных залах, для временного подключения инструмента. Использование этих розеток в период проведения Мероприятия запрещено.

9.10 Подключение стендов производится по их готовности, но не менее, чем за 12 часов до мероприятия. До подключения электрооборудования стенда Застройщик проверяет готовность электрооборудования стенда к подключению. При этом:

- проверяется соответствие параметров электрооборудования стенда представленным ранее в электрической схеме и схеме электроснабжения;
- проверяется соответствие электрооборудования стенда требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок;
- проводятся контрольные замеры параметров электроустановок стенда в присутствии специалистов Организатора с составлением Протокола замеров.

По результатам проверки готовности электрооборудования Организатор принимает решение о подключении (или не подключении) стенда к электроустановкам. Подключение электрооборудования стенда выполняет только электротехнический персонал Организатора.

9.11. Застройщик должен представить Протокол замера сопротивления изоляции вводного кабеля электрошита каждого стенда. Марка и сечение кабеля должны соответствовать указанным в Протоколе. В случае не предоставления Протокола за сутки до дня открытия Мероприятия, соответствующий стенд не может быть подключен к сети. В этом и во всех других случаях замеры организуются Организатором после оплаты данных услуг Экспонентом/Застройщиком. Протоколы замера сопротивления изоляции действительны в течение Мероприятия.

9.12. В местах общих проходов (за пределами стенда), а также в местах, где возможны механические повреждения кабеля, он должен быть закрыт жестким электротехническим лотком или трапом.

9.13. При несоблюдении действующих ПТЭЭП, ПУЭ, ПТБ и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок во время проведения электромонтажных работ Застройщиком, Организатор вправе запретить электромонтажные работы с составлением соответствующего «Уведомления».

9.14. Потребителю электроэнергии на Мероприятии, не разрешается без согласования с Организатора присоединять к вводному устройству дополнительные нагрузки, не указанные в заявке энергоемкие потребители (чайники, печи СВЧ и другие), а также устанавливать либо крепить к выставочному оборудованию Организатора свои светильники или прожектора, конструктивно не приспособленные для крепления к выставочному оборудованию. За нарушение данного пункта на Застройщика/Экспонента возлагается штраф или отзыв аккредитации и дисквалификация с Мероприятия.

## 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Информация о предоставляемых услугах на Мероприятии находится в Перечне предоставляемых услуг.

10.2. Застройщику запрещается использовать собственные беспроводные сети, за исключением отдельных случаев по согласованию с организаторами конференции. Использование беспроводных сетей без выхода в интернет также не допускается, за исключением особых случаев по согласованию с организаторами конференции. При этом Организатор гарантирует партнерам и застройщикам наличие проводного и беспроводного подключения к Сети, а также предоставление статических IP по запросу. Доступные скорости, перечень дополнительных услуг и их стоимость указаны в разделе «Перечень предоставляемых услуг». Данный перечень предоставляется в процессе согласования Договора на оказание услуг.

10.3. На территории мероприятия действует единый поставщик услуг мультимедийного оборудования. Пользование услугами проката мультимедийного оборудования сторонних организаций запрещено.